

Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG

QUADRO II

B) Processo de Tombamento

Casa da Colombo


Categoria: Bem Imóvel

Endereço do bem cultural:

Rua Miguel Vieira Cortez nº 102. Distrito Sede.

Deliberação Normativa vigente: nº 20/2018

Ano 2020 / Exercício 2022



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	CARACTERIZAÇÃO DO BEM CULTURAL.....	6
2.1	HISTÓRICO DO BEM CULTURAL	6
2.2	DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM CULTURAL	24
2.2.1	Entorno.....	24
2.2.2	O bem cultural: Casa da Colombo.....	29
2.3	JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO.....	41
3	PERÍMETROS.....	43
3.1	JUSTIFICATIVA PARA DETERMINAÇÃO DOS PERÍMETROS	43
3.1.1	Croqui	44
3.2	PERÍMETRO DE TOMBAMENTO	45
3.2.1	Descrição.....	45
3.3	PERÍMETRO DE ENTORNO	46
3.3.1	Descrição.....	46
3.4	MAPA DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO	48
4	DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA.....	51
4.1	MAPA IDENTIFICANDO A LOCALIZAÇÃO DO BEM EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS DEFINIDAS NO PLANO DE INVENTÁRIO.....	51
4.2	CROQUIS DE DIVISÃO INTERNA, COBERTURA E IMPLANTAÇÃO NO TERRENO DA CASA DA COLOMBO.....	52
5	DIRETRIZES DE PROTEÇÃO.....	55
5.1	BEM TOMBADO E PERÍMETRO DE TOMBAMENTO.....	55
5.2	ELEMENTOS QUE SE ENCONTRAM NO PERÍMETRO DE ENTORNO.....	58
6	REFERÊNCIAS.....	59
7	ATAS DO CONSELHO.....	60
8	NOTIFICAÇÃO.....	64
9	RECIBO / ANUÊNCIA.....	65
10	ATA DE APROVAÇÃO DO TOMBAMENTO DEFINITIVO.....	66
11	INSCRIÇÃO NO LIVRO DE TOMBO MUNICIPAL	68
12	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO TOMBAMENTO	69
13	FICHA TÉCNICA	70

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste no Dossiê de Tombamento da Casa da Colombo, edificação à Rua Miguel Vieira Cortez (ou Manoel José Lebrão) nº 102, Distrito Sede, município de Delfim Moreira/MG. O pedido de tombamento partiu da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Durante a década de 1940 e 1950 a economia do município de Delfim Moreira/MG vivenciou o ápice da produção de polpa de marmelo, registrando a intensa atividade de grandes empresas conhecidas em todo o território nacional. Nesta época, uma das fábricas de doces mais conhecidas na região de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro era a “Colombo”, cuja unidade delfinense iniciara suas atividades já na década de 1920. Localizada à Rua Paulino Faria nº 592, a indústria investiu nas frutas locais, dando especial destaque ao marmelo – cultivado por pequenos e grandes fazendeiros das redondezas. No período caracterizado pelo melhor desempenho econômico das fábricas instaladas no município (entre as décadas de 1940 e 1950), a empresa “Colombo” decidiu construir uma casa próxima à sua unidade, cuja função seria abrigar gerentes ou diretores – com suas respectivas famílias – que fariam da edificação uma espécie de sede administrativa.

O imóvel foi erguido, portanto, para servir como habitação e escritório administrativo, tendo como construtor um italiano famoso na região: Primo Rivoli, personagem conhecido por edificar inúmeras residências em Delfim Moreira e registrar, como assinatura de suas obras, belos forros trabalhados em canivete. Com uma arquitetura peculiar, a casa certamente surpreende pelo seu tamanho e beleza. Através de sua imponência, o imóvel ainda habita o imaginário da população delfinense nos dias de hoje, erguendo-se majestosa perante os transeuntes que não poupam olhares ao seu charmoso jardim.

Objetivando a documentação do bem e sua evolução ao longo do tempo, o presente trabalho é a síntese de pesquisas e estudos que envolvem aspectos históricos, arquitetônicos, construtivos, relatos orais, levantamentos de campo, entre outros. A elaboração do trabalho engloba levantamento bibliográfico detalhado da edificação; levantamentos em campo – trabalho realizado pela equipe da Prefeitura Municipal e por profissionais da história, arquitetura e urbanismo, contando ainda com a colaboração da população, abrangendo a pesquisa de aspectos estilísticos, históricos e descritivos do bem, além de registro fotográfico, levantamento cartográfico e entrevistas com moradores, dentro dos parâmetros técnicos exigidos pelo

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), de acordo com a Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP).

Foram definidas as marcações da área a ser resguardada, delimitando perímetros de tombamento e de entorno. Foram também estabelecidas diretrizes, visando orientar a proteção do bem e de seu entorno, a partir do presente momento, para que esta ocorra de forma ordenada e coerente com seu valor histórico, arquitetônico e artístico. Estando, neste documento, exposto o resultado da reunião e análise dos dados coletados.

Elaborado pelo grupo Memória Arquitetura, este documento representa uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG com o apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira/MG e da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Importa registrar que, para a elaboração deste trabalho, foram tomadas as medidas cautelares estabelecidas em decorrência da pandemia de COVID-19, como uso de máscaras por todos da equipe, distanciamento sugerido pelos protocolos de saúde pública, medição diária de temperatura e disponibilidade de álcool em gel para frequente higienização das mãos.

Cópias deste documento podem ser encontradas na Prefeitura Municipal e no IEPHA/MG.

2 CARACTERIZAÇÃO DO BEM CULTURAL

2.1 HISTÓRICO DO BEM CULTURAL

Alguém aí na plateia se lembra da Marmelada Colombo? Vinha numa embalagem metálica, como um delgado tijolinho verde. Lembro-me do losango branco na lateral da lata e a marca “colombo”, da celebre confeitaria, em alto relevo pelo meio da tampa. O doce, de cor âmbar, requintada delícia, desmanchava-se na boca e a gente podia trincar nos dentes uns grãosinhos crocantes da fruta não totalmente moída.

Sempre que perguntávamos à mamãe onde estava papai e ouvíamos que fora à cidade fazer compras, boiava no ar a expectativa de que nossa Marmelada pudesse estar a caminho. Mamãe costumava servi-la com requeijão feito em casa... (Carmo, José. 2011)



Doces Colombo¹, sem data. Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.

Desde o século XIX, o desenvolvimento da cidade de Delfim Moreira está intimamente ligado à produção agrícola, especialmente ao cultivo de frutos. Em 1861, Francisco de Paula Vicente de Azevedo, o Barão de Bocaina, tomou posse de terras na Serra da Mantiqueira, tornando-se um importante fazendeiro, além de político e comerciante. Em sua propriedade, o Barão introduziu a cultura de frutas europeias e plantou 5.000 marmeleiros importados de Portugal, tornando-se também um dos pioneiros na implantação do trabalho livre na região.

A produção desses gêneros se tornou fonte de renda local, levando à instalação da primeira fábrica de doces por Antônio Ferraz, proprietário da Fazenda Alegria. A partir de então, teve

¹ Ao longo da pesquisa, a historiadora Carla Corradi Rodrigues solicitou à equipe da Confeitaria Colombo, localizada no Rio de Janeiro/RJ, informações sobre a fundação da Fábrica Colombo por Manoel José Lebrão e documentos que ampliassem o conhecimento acerca da relação entre a referida confeitaria e a indústria de doces delfinense. No entanto, a equipe da Confeitaria Colombo informou não ter documentação sobre as atividades na cidade de Delfim Moreira.

início a exportação de frutas e marmelos para outras regiões do país. O transporte dos produtos era realizado em lombos de burros até a Estação de Lorena, onde o trem os levava à Estação Barão de Mauá no Rio de Janeiro.

Já no início do século XX, a região que viria a ser o município de Delfim Moreira, até então distrito de Itajubá, passou a contar com um ramal ferroviário, sinal de seu desenvolvimento econômico. A ferrovia era utilizada como meio de escoar a produção de pêssegos, maçãs, ameixas e peras principalmente para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Jundiaí, Jaboticabal e outras que abrigavam fábricas de doces.

Gradativamente foram desenvolvidas atividades industriais e comerciais que influenciaram expressivamente o crescimento local. Em 1938, um decreto-lei estadual elevou o distrito itajubense à condição de cidade, criando o município de Delfim Moreira – nome inspirado na sua frequentada Estação ferroviária – o qual permaneceu judicialmente subordinado à Comarca de Itajubá.

Até a metade do século XX várias fábricas se instalaram nas redondezas, entre elas: “Doces Mantiqueira”, “Fruticultores”, “Peixe”, “Frutiminas” “Cica” e “Colombo”. Elas foram responsáveis pela criação de diversificados postos de trabalho na localidade para engenheiros, despoldadores, boias-frias, motoristas, tropeiros, entre outros. Estabeleceu-se, portanto, um complexo leque de atividades que fomentaram não só a economia local como a de suas imediações.

Já na década de 1950, o marmelo configurou-se como o principal produto da região, movimentando aproximadamente 51% do mercado delfinense. Nesse período, observava-se ainda a produção de derivados do leite, fumo, além do cultivo de batata, milho, cebola e ervilha, associados à criação de bovinos e suínos.

O início da década de 1960 representou o auge da comercialização de marmelo, cuja produção chegou aos milhões de quilos, tornando a cidade um ponto de referência na elaboração de uma das mais famosas guloseimas brasileiras: a marmelada.

Naquela ocasião, o povoado de Queimada, localidade que pertencia a Delfim Moreira, apresentava quantidades significativas de marmelais, com cerca de 600.000 pés nas suas imediações. Em 1962 o povoado ganhou independência administrativa e foi elevado à categoria de município recebendo a denominação de Marmelópolis.

Segundo o delfinense José Ivanir de Faria, Delfim Moreira só deixou de ser o maior produtor de marmelo após a criação da cidade de Marmelópolis.

Delfim Moreira na década de [19]60 foi considerado o maior produtor de marmelo do mundo. Por quê? Porque englobava dois municípios. Englobava Delfim Moreira e Marmelópolis que era distrito de Delfim Moreira. Então juntava os dois e dava uma produção enorme. Então era o maior produtor de marmelo. E com a emancipação de Marmelópolis, Virgínia passou a ser o maior produtor de Marmelo. E não era. Lá não era o produto principal, o pessoal não tinha aquela loucura pela produção do marmelo, porque lá é uma região que produzia leite e outro tipo de fruta. (FARIA, José Ivanir. Entrevista).



Trabalhadores na colheita de marmelo, 1950. Acervo Centro de História Unilever.

Os moradores de Delfim Moreira são unânimes ao se referirem sobre o dinamismo que o cultivo de marmelo e a instalação de fábricas proporcionaram à cidade. Muitos delfinenses têm histórias para contar sobre a grande produção de doces no município.

Em entrevista concedida à historiadora Carla Corradi Rodrigues no ano de 2017, Antônio Vítor da Silva, que foi motorista da fábrica Cica entre 1976 e 1984, relatou sua vivência em meio à produção de doces. A função de Antônio era transportar malotes e lenha para o funcionamento das caldeiras da indústria em que trabalhava. “Era um movimento danado. (...) Dava muito serviço para o povo. Todo mundo trabalhava, ganhava seu dinheiro”, recorda-se o antigo motorista.

O movimento industrial refletiu também na dinâmica social da cidade. Seu José Ivanir, antigo gerente da fábrica Cica, recordou-se da primeira festa do marmelo realizada no município.

A primeira festa do marmelo que organizou aqui foi em 1960, [19]60, [19]59. (...) Nessa primeira festa do marmelo (...) o Banco da Lavoura patrocinou essa festa. Foi a primeira festa do marmelo. Então foi uma festa muito boa. (...) o

estado mandou representante da Secretaria de Agricultura, os produtores de marmelo receberam prêmio, houve exposição, qualidade de marmelo. Houve premiação do marmelo mais bem colhido, mais bem cuidado. Houve até concurso de Miss Marmelo. Sabe quem ganhou Miss Marmelo? A Cida Marques. (FARIA, José Ivanir. Entrevista, 2017).

Já a delfinense Magda Regina Faria relembrou que o dinamismo econômico proporcionado pelo cultivo e comércio de marmelo era sentido também no âmbito cultural:

Tinha muito mais lazer que hoje (...) nos anos [19]70, [19]80, até início de [19]90... A praça de esportes era muito boa. (...) Muito limpa, muito organizada. Tinha jogos, torneios de inverno, de primavera, as cidades vizinhas vinham concorrer aqui, disputar jogos aqui. A gente já teve uma fanfarra, já teve grupo de teatro... (FARIA, Magda Regina. Entrevista, 2017).

Magda Regina Faria também falou de forma nostálgica da sensação provocada pelo cheiro de marmelo que invadia a cidade na época de safra: “Em dezembro Delfim Moreira era aquele cheiro de fruta. Era a madrugada inteira passando tropa, caminhão. Aquele cheiro gostoso de fruta”.

O tempo dos habitantes de Delfim Moreira era outro, mediado pelo apito da indústria, som ainda presente na memória coletiva dos moradores. Edmeia Alkmin, funcionária pública do município relembra:

Era aquele cheiro de marmelo na cidade, a coisa mais gostosa. E mais, as fábricas apitavam no horário de almoço, no fim de tarde. E quando era época de fim de ano, virada de ano, as fábricas apitavam. Era um costume. No 31 de dezembro tinha o apito das fábricas. (ALKMIN, Edméia. Entrevista).

Como relatado no início deste texto, durante muito tempo o transporte de frutas era realizado em lombo de animais. Até os idos dos anos 1980 era possível encontrar tropas realizando o transporte do marmelo em Delfim Moreira, embora já dividindo espaço com caminhões. Seu José Fausto Alkmin, com 92 anos na data da entrevista, recordou-se do trabalho árduo durante as safras, época em que transportava o fruto até a fábrica.

Puxei muito marmelo do campo para as fábricas. Chegava no fim do ano fazia uma [inaudível] grande nos marmelais que vendiam, aí passava o ano tranquilo esperando outra safra. E a vida do pobre, uma parte na roça trabalhando, cuidando dos marmelais dos patrões e as mulheres também se viravam para a roça. (ALKMIN, José Fausto. Entrevista, 2017).

Seu José Fausto criou os cinco filhos que teve com dona Olga Alkmin exercendo o trabalho de tropeiro. Durante a entrevista, exibiu com orgulho os troféus que ganhou ao longo dos anos em

concursos agropecuários de Delfim Moreira, além de uma canga de bronze, usada pelo burro guia de sua tropa cargueira. Com berrante nas mãos, recordou-se com nostalgia do tempo antigo dos marmelais: “Com toda a barra, era pesada, mas a gente tinha muita saúde, tudo era festa. Eu tenho saudade”, declarou.



O tropeiro José Fausto exhibe a canga de bronze usada pelo burro guia de sua tropa. Carla Corradi, set/2017.

S. A. Conservas Colombo

Como apontado na introdução deste dossiê, a história da região de Delfim Moreira foi traçada, principalmente, pelo intenso investimento dos moradores locais na cultura de pêssegos, maçãs, ameixas, peras e marmelo desde o século XIX. Mas foi a partir do século seguinte que o marmelo começou a atrair inúmeros empresários para a região, até que, em meados da década de 1910, a primeira indústria de doces se instalou nas redondezas, a “Cia de Melhoramentos de Soledade de Itajubá”, localizada na atual rua Paulino Faria, número 592.

Construída pelo carioca Eleardo Braga Mostero, a edificação logo foi vendida ao português Manoel Lebrão² dono das Fábricas Colombo, cuja rede inclui a mais famosa confeitaria do Brasil.

A Confeitaria Colombo situada à rua Gonçalves Dias no centro histórico do Rio de Janeiro foi fundada em 1894. Ainda em funcionamento, a confeitaria se tornou um símbolo da Belle Époque carioca e um dos pontos mais frequentados por artistas e intelectuais na virada do oitocentos para o século XX.

² Ao longo da pesquisa foram encontradas duas grafias para o nome do fundador da Confeitaria Colombo: “Manuel” e “Manoel”. Optamos neste dossiê por utilizar a grafia “Manoel”, uma vez que é a encontrada no site oficial da Confeitaria Colombo.

Por sua importância histórica, a Confeitaria Colombo foi tombada em 1983³ e registrada como bem cultural de natureza imaterial em 2017 através do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade/Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro⁴.

No anúncio publicado em 1915 nas páginas do Almanak Laemmert é possível observar que a produção de doces era um destaque da confeitaria.



Almanak Laemmerte, 1915, Edição A00071. Acervo Biblioteca Nacional.

Foi no ano de 1920 que Manoel Lebrão tornou-se famoso em Delfim Moreira pela doação do relógio que compõe a fachada da Igreja Matriz da cidade. Na mesma época iniciou as atividades da Fábrica Colombo especializada na produção de polpa de marmelo, geleias e doces em calda de diversas frutas. Com o passar dos anos a fábrica incorporou a produção de ervilha.



Manoel Lebrão, fundador da Confeitaria Colombo, 1920. Acervo Confeitaria Colombo.

³ http://www.bcp.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/251 Acesso em 05/11/2020

⁴ Decreto Rio Nº 43914. <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4214190/55Decreto43914LivroderegistrodasatividadesEconomicasTradicionaiseNotaveis.pdf> Acesso em 05/11/2020.

A Casa da Colombo



Casa da Colombo, sem data. Imagem: Aldo Gonçalves.

Com o grande sucesso da fábrica, entre as décadas de 1940 e 1950, os donos da Colombo decidiram erguer uma bela casa nas proximidades da indústria com o intuito de abrigar diretores e gerentes capazes de administrar o negócio naquele mesmo local. O imóvel foi projetado por Primo Rivoli, construtor italiano bastante conhecido na região pela execução de forros talhados.

Com um espaço amplo, o imóvel possui uma distribuição funcional dos cômodos com salas, três banheiros e quatro quartos. Através da cozinha é possível acessar uma escadaria lateral e a partir da parte posterior da edificação tem-se acesso ao porão.

A casa fica localizada à rua José Manoel Lebrão, número 102. Servia como uma espécie de sede administrativa da empresa, utilizada tanto como escritório, quanto residência para os gestores da Colombo. Durante os trabalhos de pesquisa para a composição deste dossiê, não foi possível identificar e contatar antigos gerentes. De acordo com ex-funcionários entrevistados, a maior parte da equipe administrativa era composta de pessoas do Rio de Janeiro ou São Paulo que retornaram às suas cidades após o encerramento das atividades da indústria de doces.

No ano 2000 os imóveis da Colombo abrigaram uma empresa produtora de isopor, a Polinco. Neste período, a casa passou por uma reforma com a modernização da cozinha e dos banheiros. No entanto, grande parte da sua arquitetura peculiar foi mantida como, por exemplo, a estrutura da lareira, primeira daquele tipo no município. Já em 2010, o imóvel foi utilizado como sede provisória da Unidade Básica de Saúde de Delfim Moreira.

Apesar do escasso acervo documental sobre o imóvel, é preciso reconhecer sua importância na paisagem urbana de Delfim Moreira e na memória da população local. A S.A. Colombo fez

parte do desenvolvimento urbano de Delfim Moreira junto com o intenso trabalho da estrada de ferro, a construção de novas habitações nos arredores da indústria e a diversificação das atividades econômicas municipais. As fábricas de doces aceleravam o ritmo citadino, fazendo com que o cenário urbano indicasse uma constante disputa de espaço entre as plantações de marmelos, as casas, o comércio e os logradouros públicos.

Ao longo da sua história, a Colombo disputou mercado com grandes concorrentes como a empresa “Cica” que iniciou suas atividades em Delfim Moreira em 1944⁵, além de outras como “Peixe”, “Fruticultores”, “Frutiminas” e “Mantiqueira”.

Já na década de 1970, a produção de polpa de marmelo sofreu uma grave crise na região, influenciando o fechamento de inúmeras empresas que tinham aquela fruta como base de produção. As empresas que permaneceram em funcionamento, como a Colombo, passaram a importar marmelo de países do Cone Sul, especialmente Argentina e Paraguai.

De acordo com a entrevistada Tereza Lúcia de Souza, a fábrica Colombo de Delfim Moreira encerrou suas atividades no início da década de 1990 depois que a matriz faliu no Rio de Janeiro. O imóvel que antes abrigava a indústria com extenso maquinário ficou inutilizado até o ano de 2000.

Hoje os imóveis que pertenceram ao grupo Colombo são de propriedade da Nova Roge Distribuidora e Logística LTDA. A antiga fábrica abriga o estoque da “AgroRoge”, distribuidora de produtos veterinários e agrícolas da Fundação Roge, projeto de educação profissionalizante idealizado com cursos voltados para o mercado do agronegócio. De acordo com Flávia de Moura Xavier, funcionária da Fundação Roge, a Casa Colombo não é utilizada, uma vez que necessita de reparos.

⁵ A Cica havia sido fundada em 1941 como uma associação das famílias Bonfiglioli, Messina, Guerazzi e Guzzo, importadoras e comerciantes de produtos europeus, principalmente na área alimentícia. Em 1942 o grupo havia inaugurado sua primeira fábrica em Jundiaí, São Paulo, para produzir o Extrato de Tomate Elefante. No mesmo ano houve uma diversificação da sua produção com o lançamento dos doces em massa. Em 1943 a Companhia lançou geleias e frutas em calda. No início dos anos 1980 a Companhia Industrial entrou em crise o que levou ao fechamento da filial de Delfim Moreira em 1984.



Casa Colombo, 2016. Acervo Fundação Roge.

Apesar do encerramento de suas atividades, a Fábrica Colombo permanece viva na memória dos delfinenses. É o caso de Tereza Lúcia de Souza, nascida em 1955, e que teve seu primeiro trabalho na Colombo ainda menina, aos 13 anos de idade. Em entrevista concedida à historiadora Carla Corradi Rodrigues, Tereza contou que sua atividade inicial era separar marmelos e limpá-los para que os frutos pudessem ser utilizados na fabricação de polpas e doces. Anos mais tarde, já adulta, trabalhou fechando e rotulando latas de ervilhas.

Tinha época de fruta a gente trabalhava. Aí passava aquela época e a gente era dispensado. Mas a gente trabalhou com muita coisa ali. Trabalhou com marmelo, com maçã, ameixa, pêssego, vários tipos. Depois, mais tarde, começamos a trabalhar com ervilha, aí sim trabalhávamos o ano inteiro. Nessa época eu cheguei a trabalhar cinco anos direto (...) O último ano que eu trabalhei foi em [19]83. (SOUZA, Tereza Lúcia. Entrevista, 2020).

Perguntada se havia alguma divisão de tarefas que levasse em conta o gênero das pessoas, a entrevistada afirmou que não: - “Fazia de tudo praticamente, até carregar caminhão”.

Ao longo da entrevista Tereza demonstrou uma memória afetiva muito presente em relação ao trabalho na fábrica e ficou emocionada ao dizer que gostaria que a Colombo voltasse a operar. “Era bem pesado, mas era muito bom. Queria que voltasse”. Perguntada sobre o que havia de positivo no trabalho, a entrevistada afirmou:

Era tudo. O companheirismo, o trabalho era divertido, era cansativo no final da tarde, mas a gente era muito amigo. Depois chegava no final do mês tinha nosso salário que era uma festa. Era muito bom, era muito bom! (SOUZA, Tereza Lúcia. Entrevista, 2020. Trecho editado.).

A mãe de Tereza também trabalhou na fábrica durante safras de marmelo, assim como seu pai, João Miguel de Souza.

Meu pai era pedreiro, ele às vezes trabalhava à noite junto com a gente. Porque assim, a gente tinha dois horários e trabalhava ali direto. Entrava às sete da manhã, saía para o almoço, café e depois o jantar [às] seis horas. Depois sete horas a gente voltava e ia até meia noite, uma hora da manhã. Então muitas vezes ele trabalhou com a gente na noite. Ele entrava sete horas com a gente e saía o horário que fosse, meia noite, uma hora, duas. Não tinha horário. Mas ele trabalhou pouco tempo. Antes, ele solteiro sim, aí ele trabalhou, mas eu não sei precisar quanto tempo (SOUZA, Tereza Lúcia. Entrevista, 2020. Trecho editado.).



Carteira de Trabalho de Tereza Souza com contrato de trabalho firmado com a S.A. Colombo. Acervo pessoal de Tereza Souza.


Através dos dados apresentados, é possível perceber a importante presença da fábrica Colombo e da Casa da Colombo para o desenvolvimento de Delfim Moreira, bem como para as famílias que a partir do trabalho realizado ali tiravam seu sustento. Entre caldeiras, latas, frutas e caminhões, os laços de sociabilidade se firmavam. O tempo urbano era marcado pelos períodos de safra, quando o movimento na cidade crescia, e as horas dos dias eram entrecortadas pelos sons do apito fabril. Assim, a preservação do bem histórico aqui relacionado se faz importante não apenas pelo seu caráter arquitetônico peculiar, mas bem como pela sua importância histórica para a região sul de Minas no contexto de industrialização do Estado brasileiro e pela sua presença indissolúvel na memória coletiva dos moradores da cidade.



Trabalhadores na Fábrica Colombo, sem data. Catálogo Colombo / Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Chaminé da Colombo e Igreja Matriz. FOTO: Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria, s/d.



Preparação de doces, sem data. Catálogo Colombo / Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Trabalhadora na produção da Colombo, sem data. Catálogo Colombo / Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Fábrica Colombo, sem data. Catálogo Colombo / Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Fábrica Colombo, sem data. Catálogo Colombo /
Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.




Fechamento de latas, sem data. Catálogo
Colombo / Acervo Prefeitura Municipal de
Delfim Moreira.




Fábrica Colombo, sem data. Catálogo Colombo /
Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.




Fábrica Colombo, sem data. Catálogo Colombo /
Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Fábrica Colombo, sem data. Catálogo Colombo /
Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Fábrica Colombo, sem data. Catálogo Colombo /
Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Fábrica Colombo, sem data. Catálogo Colombo / Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Fábrica Colombo, sem data. Catálogo Colombo / Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Transporte de marmelo, sem data. Catálogo Colombo / Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Área externa da Fábrica Colombo, sem data. Catálogo Colombo / Acervo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Izidoro, chefe de setor e químico da Colombo, sem data. Acervo pessoal de Tereza Souza.



Colheita de marmelo para a Fábrica Colombo. Acervo pessoal de Tereza Souza.



Trabalhadores na caldeira da Fábrica Colombo, sem data. Acervo pessoal de Tereza Souza.



José Ivanir Faria, antigo gerente da fábrica Cica.
Carla Corradi, set/2017.



José Fausto Alkmin, tropeiro. Carla Corradi,
set/2017.



Casa da Colombo, 2016. Acervo Fundação
Roge.



Casa da Colombo, 2016. Acervo Fundação
Roge.



Casa da Colombo, 2016. Acervo Fundação Roge.



Casa da Colombo, 2016. Acervo Fundação Roge.



Casa da Colombo, 2016. Acervo Fundação Roge.



Casa da Colombo, 2016. Acervo Fundação Roge.



Vista da fachada principal. FOTO: Mariana Rabelo, fev. 07



Vista parcial com antiga fábrica ao fundo. FOTO: Mariana Rabelo, fev. 07



Vista lateral direita da casa. FOTO: Mariana Rabelo, fev. 07



Fachada principal da antiga sede da Colombo em 2016. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Visão geral da edificação. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Perspectiva da via de acesso ao imóvel, atualmente com terreno fechado com tela. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Vista lateral direita do bem em 2016. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Detalhe da cimalha em péssimo estado de conservação que faz coroamento do beiral na fachada principal. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Perspectiva da Casa da Colombo com a antiga fábrica da Colombo nos fundos. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Vista da fachada lateral esquerda com acesso secundário. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Vista da fachada posterior e lote vago no entorno. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Paredes internas do imóvel com alto índice de sujidades aderidas. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Lareira em um dos cômodos ainda com sua estrutura passível de recuperação. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Forro original em regular estado de conservação.
IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.



Detalhe do piso taqueado, forro em lambi e janelas de madeira com caixilhos de madeira e vidro, todos originais. IMAGEM: Rafael Teixeira, out/2016.

2.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM CULTURAL

2.2.1 Entorno

O casarão está localizado na extensão do primeiro eixo de ocupação da cidade, quando as edificações passaram a ser construídas nas proximidades da várzea do ribeirão do Lavrado. Está implantado em um lote contíguo às instalações da antiga fábrica Colombo, cujo entorno é composto por construções de um a três pavimentos, com o uso residencial predominante. O acesso à edificação é feito pela Rua Miguel Vieira Cortez (ou Manoel José Lebrão), ou pela antiga Fábrica Colombo, que tem sua entrada na Rua Paulino Faria. A característica mais marcante da edificação em relação ao seu entorno é o fato de que esta localiza-se em um fundo de vale, o que impossibilita a visão da mesma a partir de outros pontos do núcleo urbano de Delfim Moreira, mas o que não prejudica sua ambiência. Seu entorno é, então, delimitado de acordo com o eixo inicial de ocupação de Delfim Moreira, para manter a ambiência do bem.

O entorno é composto pela quadra em que a Casa da Colombo está implantada, o bloco adjacente à sua frente e as quadras adjacentes à via Deputado Manoel Costa, que configura parte do eixo de ocupação original do núcleo urbano de Delfim Moreira, compreendendo também a Igreja de Nossa Senhora da Soledade, importante edificação que é um marco visual da cidade, conforme detalhado no item 3 deste relatório.

Ainda dentro do perímetro de entorno podemos encontrar os logradouros: rua Paulino Faria, Avenida Juscelino Kubistchek, Travessa Luiz da Ponte, rua Wenceslau Braz e rua Deputado Manoel Costa, além da Praça Getúlio Vargas e Praça Sagrados Corações. Dentro do perímetro de entorno encontra-se o leito do ribeirão do Lavrado, que está interno ao lote da edificação e o separa da edificação da Fábrica Colombo. Esse curso d'água encontra-se em boas condições de conservação. Todos os imóveis e vias do entorno dispõem de infraestrutura básica, como água tratada, rede de esgoto, e coleta de lixo.

Os automóveis circulam em mão-dupla em todas as vias, com estacionamento paralelo permitido em um dos lados de cada via. O tráfego tem volume considerável, sendo mais intenso nas vias Avenida Presidente Kubitschek e o trânsito de pedestres é mais intenso nos horários de entrada e saída das escolas.



Rua Manoel José Lebrão com vista para a rua Paulino Faria. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Rua Manoel José Lebrão com vista para a rua Deputado Manoel Costa. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Vista da antiga Fábrica Colombo. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Vista do quintal da edificação com antiga Fábrica Colombo ao fundo. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

A Rua Miguel Vieira Cortez ou Manoel José Lebrão, onde o bem está localizado, é composta por dois quarteirões, e inicia-se na rua Paulino Faria e termina da Praça Getúlio Vargas, estando inteiramente compreendida no entorno do bem. As edificações localizadas nesta via são de até três pavimentos, com usos residenciais, comerciais e de serviços, como é o caso do prédio da Pousada Solar da Mantiqueira. As construções são alinhadas à via, tendo pequenos afastamentos laterais e fechamentos em muros de alvenarias ou com a própria edificação. A implantação com afastamentos da Casa da Colombo é outro fator que a destaca do conjunto.

A pavimentação é de blocos de concreto sextavados, com passeios de calçamento cimentício de aproximadamente 1,00m de largura, ocupadas apenas por postes de iluminação e placas de sinalização, sem a presença de árvores. Há, em frente à edificação, uma elevação para travessia de pedestres realizada com a mesma pavimentação da via e com sinalização horizontal de trânsito.



Travessia elevada na Rua Manoel José Lebrão.
Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Presença de infra-estrutura urbana na Rua Manoel José Lebrão. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

A rua Presidente Tancredo Neves é uma das principais vias do município, e está compreendida no entorno do tombamento em sua esquina com a rua Wenceslau Braz até o final da Praça Getúlio Vargas, compreendendo o lote onde está edificada a Igreja Nossa Senhora da Soledade. A via é de tráfego intenso, e a pavimentação é em asfalto em boas condições de circulação. As edificações estão implantadas no alinhamento da via, e algumas contam com afastamento lateral, de volumetria de um a dois pavimentos. A vegetação está presente na Praça e no interior dos lotes. O Casarão Marina é uma edificação tombada que se encontra no interior do perímetro do bem.

A rua Wenceslau Braz, calçada em pedra, do tipo paralelepípedos, é perpendicular à rua Presidente Tancredo Neves e também se mostra como uma das ruas mais movimentadas do centro urbano de Delfim Moreira, com sentindo duplo de circulação. A mesma exerce uma importante ligação entre a antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira (localizada à rua Paulino Faria, esquina com rua Wenceslau Braz) e a via de saída e circulação rápida da cidade, a rua Presidente Tancredo Neves. As edificações possuem, predominantemente, um pavimento, com características arquitetônicas já muito descaracterizadas, contudo é possível encontrar alguns exemplares ecléticos. O uso comercial ainda é majoritário, com presença pontual de usos residenciais. As calçadas possuem aproximadamente 1,20m de largura, sendo ocupadas apenas por postes de iluminação e placas de sinalização, sem a presença de árvores. A arborização se concentra nos fundos de lotes, nos quintais e nas margens dos cursos d'água.

A rua Paulino Faria está compreendida no entorno desde sua esquina com a rua Wenceslau Braz até a esquina da Travessa Luiz da Ponte. A via tem calçamento de blocos de concreto intertravados, e é uma importante via de circulação do núcleo de Delfim Moreira, estando

localizada nela a antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira. O uso é predominantemente residencial, com alguns comércios e serviços. As calçadas são semelhantes à via rua Wenceslau Braz. A Travessa Luiz da Ponte se inicia na esquina da Avenida Juscelino Kutschek e termina na esquina da Rua Paulino Faria. Ela apresenta pequeno fluxo de veículos, e é em pedra do tipo paralelepípedo, com estacionamento permitido de um dos lados da via. As edificações são de um pavimento predominantemente, com uso residencial em sua maioria, e alguns comércios principalmente próxima às esquinas.

A rua Deputado Manoel Costa está compreendida desde o início da Praça Sagrados Corações até a esquina com a rua Wenceslau Braz. A pavimentação é em blocos de concreto intertravados, com circulação moderada de veículos. Todas as edificações estão implantadas no alinhamento da via, de uso predominantemente residencial e de dois pavimentos, sem um estilo arquitetônico definido, havendo exemplares que remetem à arquitetura moderna, ao estilo art-decô e também eclético. As calçadas alternam-se entre pavimentação cimentícia e ladrilhos hidráulicos. Esta via apresenta indícios de adensamento, com muitas construções em andamento. Após a Praça Sagrados Corações, a via toma o nome de Avenida Juscelino Kubistchek, e mantém as mesmas características com uma via de rolamento maior.

A Praça Getúlio Vargas e a Praça Sagrados Corações estão implantadas em um terreno em declive, com pavimentação em piso cimentício e equipadas com mobiliário urbano que permite a contemplação e permanência de visitantes, e a vegetação cria uma ambiência agradável. Em geral, as pavimentação e condições de circulação de todas as vias do perímetro do entorno são boas, e a presença de sinalização de trânsito vertical e horizontal garante a segurança daqueles que circulam por ali. O fato de o bem se localizar no centro do núcleo urbano do município torna seu acesso fácil tanto para veículos quanto pedestres.



Praça Getúlio Vargas com Igreja Nossa Senhora da Soledade ao fundo. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Rua Paulino Faria. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Esquina da avenida Juscelino Kubistchek com Travessa Luiz da Ponte. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Rua Wenceslau Braz. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

2.2.2 O bem cultural: Casa da Colombo

A casa que abrigou os administradores da antiga fábrica Colombo permanece bem preservada, apesar de inutilizada. Implantada sobre um terreno em declive e abaixo do nível da rua, a edificação térrea possui porão alto por toda a sua base. A edificação encontra-se sem uso desde o ano de 2006, o que faz com que seu estado de conservação seja regular pela falta de manutenção. Há acúmulo de sujidades em todas as superfícies, peças de madeira do piso em processo de apodrecimento e presença de animais no interior do forro.

O largo terreno, afastado da antiga fábrica Colombo apenas pelo leito do ribeirão do Lavrado, conta com fechamento frontal em mureta de tijolos maciços, com pilaretes espaçando pequenos vãos e coroamentos côncavos formando meias-luas. Os elementos verticais são travados por vigotas de concreto. Há um portão para acesso de pedestres e outro, de maiores dimensões, para passagem de automóveis. O primeiro possui base metálica e complemento em gradil de hastes pontiagudas. O segundo, que dá acesso ao afastamento lateral direito é composto por estrutura de ferro vazada, decorada com peças calandradas. Ambos possuem pintura na cor verde. Na lateral esquerda e nos fundos, o terreno é cercado por muros de alvenaria, ao passo que na lateral direita não há outra delimitação física, senão a própria várzea do ribeirão do Lavrado.

A fachada frontal revela o caráter eclético da edificação, pois sua composição assimétrica é formada a partir de dimensões bastante proporcionais, mas as formas geométricas remetem ao art-decô, estilo que pode ser notado em diversas construções de Delfim Moreira. Percebe-se a tentativa de quebrar essa regularidade através de elementos salientes ou acoplados à construção. A parte central da parede do frontispício se sobressai em relação aos planos laterais de tamanhos iguais. Possui coroamento em frontão triangular e cobertura secundária proeminente, com cumeeira mais baixa e perpendicular à principal.

A alvenaria ressaltada contém uma janela centralizada, sobre a qual se encontra um adorno em forma de losango. Essa porção que avança para fora do corpo do edifício marca a intenção de uma hierarquização, denotando a relevância dessa fachada sobre as demais. O plano lateral esquerdo é composto por uma janela central, enquanto no lado direito um alpendre resguarda a porta principal e uma janela lateral.

Outro fator determinante na estética da face principal e também do todo, é o aspecto tridimensional, no qual a junção de blocos de diferentes formas e tamanhos gerou um volume recortado, com nichos e planos variados. À direita do alpendre mencionado, um plano recuado condiciona a formação de uma quina, cujo efeito é atenuado pela presença de uma torre circular,

de altura um pouco maior do que as alvenarias. O plano possui uma janela central e a torre duas aberturas que se assemelham a rasgos.



Fachada frontal da edificação vista com o fechamento frontal do lote. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Detalhe da mureta. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Portão para acesso de veículos. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Portão para acesso de pedestres. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

Os afastamentos de fundo e lateral direito são ocupados em parte por uma vegetação rasteira, porém abundante, devido principalmente à falta de reparos. A outra forma de ocupação dessas áreas está nas plantações de milho e marmelo, realizadas por ex-alunos da Escola Técnica Limassiss, da Fundação Roge, formados no curso de técnico em agricultura. Este espaço de terra é cedido pelo proprietário Getúlio Assis, um dos donos da instituição de ensino.



Fundos do lote. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Afastamento frontal e mureta. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

No afastamento lateral esquerdo existem árvores de médio a grande porte, e um solo coberto por vegetação descuidada, que avança sobre os caminhos de cimento rústico. Um pequeno anexo com cobertura em telha de fibrocimento abriga uma fornalha e uma bancada sem revestimentos. Há também uma escadaria de acesso lateral voltada para os fundos, com patamar protegido por um alpendre de piso em cimento queimado, guarda-corpo em alvenaria, pilares com friso decorativo em baixo relevo e forro em estuque com pinturas ornamentais na cor verde. Esse acesso encontra-se inutilizado pois a porta está vedada pelo interior da edificação.



Alpendre na fachada lateral esquerda. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Escada de acesso ao alpendre. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.




Cobertura e fornalha sem revestimento. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

No recuo frontal, da mesma maneira, há a predominância de vegetação campestre, perceptivelmente sem manutenção, além do acesso à entrada principal da edificação, que liga o portão de pedestres a uma escada contígua à parede externa do frontispício, encerrando-se num alpendre. Trata-se de um caminho estreito e plano, revestido por pedra portuguesa branca, que tem fim no primeiro espelho da circulação vertical, onde começa uma pavimentação em blocos de concreto na cor vermelha. A passarela, nivelada com a Rua Manoel José Lebrão, é

ladeada por escadarias em cimento rústico que chegam ao nível do porão e de alguns caminhos cimentados.

O alpendre tem um forro de madeira com elementos artísticos aplicados na cor verde que encontra-se em estado precário, tendo parte do mesmo desabado e necessita de uma escora de madeira para manter o que resta do mesmo.



Passarela em pedra portuguesa. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Escada em blocos de cimento da cor vermelha. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Alpendre, com forro danificado. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Parte do material do forro que desabou e escora. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Acúmulo de sujidades e crescimento de vegetação na escada do alpendre. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

Em relação aos vãos, as aberturas da fachada principal possuem características que se repetem ao longo de toda a edificação, como vergas retas, enquadramentos em alvenaria e esquadrias de madeira. As vedações ocorrem em venezianas vazadas de madeira, com duas folhas que abrem para fora. Internamente, as janelas têm vedação em vidro. Apenas as aberturas frontais no nível do porão possuem vergas em arco abatido, com vedação em placa de cimento perfurada na forma de pequenos quadrados. O acabamento das portas e janelas consiste em pintura na cor

marfim, embora a porta de entrada principal e a janela mais próxima sejam apenas envernizadas. Essa última porta é diferenciada das demais devido aos entalhes decorativos em suas folhas, ao uso do ferro e do vidro fantasia sobrepostos à madeira, além da presença de uma bandeira em vidro.

O sistema estrutural é formado pelas alvenarias externas de tijolos autoportantes. As paredes internas da casa são de meio tijolo, tendo como funções a vedação e a divisão dos ambientes. O revestimento externo é composto por um reboco texturizado manualmente, com pintura na cor marfim. No nível do porão, o acabamento se difere pela presença de juntas de cimento liso. Os elementos como friso do assoalho, pilares, contornos dos guarda-corpos, peitoris e cimalkas, possuem reboco liso e pintura na cor verde, de certa forma remetendo às cores de mesma tonalidade utilizadas na antiga fábrica Colombo. Há áreas em que parte do reboco foi perdido, deixando a alvenaria exposta.



Vedação com verga em arco do portão. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Parte do reboco descolado na fachada frontal. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Fachada lateral esquerda. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Fachada posterior. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Fachada lateral direita. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Janelas na cor marfim vistas no interior do imóvel. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Porta de entrada principal.
Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.




Janela na cor marfim na fachada posterior. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Porta de entrada do alpendre lateral bloqueada internamente.
Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

A cobertura é constituída por um corpo principal na forma da letra “L”, com a parte menor voltada para a rua e a cumeeira paralela à mesma. A parte maior, por consequência, tem a cumeeira perpendicular ao sentido da via, da qual sai um telhado secundário, com duas águas e linha de cumeada paralela à rua. As telhas são do tipo plana, inclusive nos dois alpendres existentes. O coroamento acontece sempre em cimalthas. A torre circular, entre a fachada frontal e fachada lateral direita da edificação, tem a cobertura em forma de cone.



Cobertura da torre. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Cimalhas e guarda-pó. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Vista externa da edificação, com manto em telhas em bom estado. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.




Frontão com elementos decorativos. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

O interior da edificação é bastante amplo e dividido em diversos cômodos que parecem seguir uma distribuição bem funcional: as salas ocupam a região voltada para a Rua Manoel José Lebrão e também a porção central da casa; os quartos e os dois banheiros voltam-se para os fundos, do mesmo modo que a cozinha, de onde é possível acessar a parte externa por uma escadaria lateral. O revestimento é feito com reboco e texturas em cores diversas, e há danos em toda a extensão do imóvel, como descolamento do reboco e excesso de sujidades aderidas devido à presença de animais no forro. O pé direito é de aproximadamente três metros e em todos os ambientes há presença de forro em madeira talhada por canivete. O revestimento de piso nas áreas secas é o taco de madeira.

A entrada é realizada pelo alpendre, na sala principal, um cômodo retangular que dá acesso à torre lateral e à um corredor através de portas, e uma abertura com verga em arco e com enquadramento de madeira sem vedação que leva à outra sala, onde encontra-se uma lareira com vestígios da presença de fogo. O revestimento é feito com reboco e textura pintada na cor azul claro. A área da torre e suas proximidades tem sinais de apodrecimento do piso, o que

causa riscos à circulação de pessoas. Na alvenaria desta área também foi notada a presença de uma rachadura que foi preenchida com cimento, mas há necessidade de inspeção para sanar quaisquer problemas estruturais que podem ter ocasionado o dano. Os forros tem danos como apodrecimento de partes da madeira, sujidades aderidas e fissuras no material.



Forro de madeira com sinais de apodrecimento.
Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Sujidades no revestimento e no piso. Foto:
Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Porta de acesso à torre. Foto:
Maria Clara Cerqueira,
set/2020.




Rachadura preenchida com
cimento. Foto: Maria Clara
Cerqueira, set/2020.



Abertura de acesso à uma
segunda sala. Foto: Maria Clara
Cerqueira, set/2020.

O corredor que é acessado através da sala principal, por sua vez, permite o acesso a outros dois quartos e um banheiro. Os quartos têm o revestimento liso da cor azul, piso e forro semelhantes à sala principal. O banheiro tem revestimento cerâmico até a altura de meia-parede, com detalhes em azul nas bordas, e pintura na cor azul no restante da alvenaria. O piso do banheiro é em ladrilho hidráulico, e forro de madeira. Há algumas janelas com vidros quebrados, e presença de entulhos nos quartos.



Quarto com presença de entulho e acúmulo de sujidades. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Quarto com presença de entulho e acúmulo de sujidades. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Vidros da janela com peças quebradas. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Banheiro com acúmulo de sujidades. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Banheiro com acúmulo de sujidades. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Banheiro com acúmulo de sujidades. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

O salão que conta com a estrutura da lareira dá acesso à um quarto e duas áreas de circulação, uma delas que leva até à copa, cozinha e um pequeno quarto que conta com prateleiras na parede e um armário com portas em madeira. A outra área de circulação, que conta com um armário de madeira embutido à alvenaria, leva à um banheiro e dois quartos. Os forros são todos de madeira, e os pisos são em tábuas corridas. Os vãos e vedações tem todos as mesmas proporções, e são pintados externa e internamente na cor marfim, exceto as portas de acesso externo que são apenas envernizadas. Os quartos têm revestimento em reboco e pintura na cor azul, enquanto a sala da lareira tem textura pintada na mesma cor. Todos os revestimentos apresentam excesso de sujidades.

O banheiro desta área da casa tem sinais de intervenção recente, pois o piso é em cerâmica decorada, e há uma banheira diferente da que existe no outro banheiro, assim como a pia e armário de madeira acoplado a ela. O revestimento cerâmico da meia-parede não conta com elementos artísticos aplicados.



Lareira com sinais de presença de fogo. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Forro de madeira do salão. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Sinais escuros de umidade na alvenaria de um quarto. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Banheiro com revestimento cerâmico. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Banheiro em desuso. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Quartos com excesso de sujidades. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Armário na área de circulação. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Quarto com prateleiras. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Armário com portas de madeira em quarto. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Porta de um quarto. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

A cozinha e copa também apresentam sinais de intervenção recente, pois contam com um piso cerâmico com decoração diferente do restante da edificação, mas os revestimentos das paredes permanecem originais, e com excesso de sujidades. O forro é de madeira, sem sinais de degradação, mas com excesso de sujidades, causados principalmente pela presença de animais no forro da edificação. A passagem da copa para a cozinha é feita por uma abertura com verga em arco pleno, sem vedação.



Sujidades no revestimento da alvenaria. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Forro da cozinha. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Revestimento cerâmico na cozinha. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Presença de sujidades provenientes de animais. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Banheiro em desuso. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Quartos com excesso de sujidades. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Armário na área de circulação. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

Pelos fundos da casa pode-se acessar o porão, que possui várias aberturas entre portas e janelas. O espaço interno abriga alguns objetos e máquinas de procedência desconhecida, mas possivelmente relacionados às atividades da fábrica. O piso é todo em cimento rústico e o forro é a própria estrutura do assoalho superior. Não há divisórias internas na área do porão.



Entrada para o porão. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.



Janelas do porão na fachada posterior. Foto: Maria Clara Cerqueira, set/2020.

2.3 JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO

Durante a década de 1940 e 1950 a economia do município de Delfim Moreira vivenciou o ápice da produção de polpa de marmelo, registrando a intensa atividade de grandes empresas conhecidas em todo o território nacional. Nesta época, uma das fábricas de doces mais conhecidas na região de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro era a “Colombo”, cuja unidade delfinense iniciara suas atividades já na década de 1920. Localizada à rua Paulino de Faria, número 592, a indústria investiu nas frutas locais, dando especial destaque ao marmelo – cultivado por pequenos e grandes fazendeiros das redondezas.

No período caracterizado pelo melhor desempenho econômico das fábricas instaladas no município (entre as décadas de 1940 e 1950), a empresa “Colombo” decidiu construir uma casa próximo à sua unidade, cuja função seria abrigar gerentes ou diretores – com suas respectivas famílias – que fariam da edificação uma espécie de sede administrativa. O imóvel foi erguido, portanto, para servir como habitação e escritório administrativo, tendo como construtor um italiano que era frequente na região: Primo Rivoli, personagem conhecido por edificar inúmeras residências em Delfim Moreira e registrar, como assinatura de suas obras, belos forros trabalhados em canivete.

A casa abrigou todos os administradores da “Colombo” até seu fechamento na década de 1970, e no ano 2000, a fábrica foi transformada em produtora de isopor, e o imóvel abrigou a gerência daquela empresa até 2005 e, possivelmente. Acredita-se que foi durante este breve período que a edificação sofrera reformas na sua parte interna, destacando-se a modernização da cozinha e banheiros; sem, entretanto, descaracterizá-la.

Com uma arquitetura peculiar, a casa certamente surpreende pelo seu tamanho e beleza, revelando um grande espaço interno. Por sua imponência, o imóvel ainda habita o imaginário da população delfinense nos dias de hoje, erguendo-se majestosa perante os transeuntes que não poupam olhares para o seu charmoso jardim e para milharal e marmeleiral presente às costas do terreno.

A edificação, é emblemática pelas características ecléticas com traços de art-decô tanto em sua fachada quanto internamente, e está implantada com afastamentos em todas as suas fachadas, privilegiando sua visibilidade, mesmo estando em um fundo de vale. As cores do revestimento de sua fachada remetem às cores do revestimento da fachada da Fábrica Colombo, indicando assim a relação entre ambas, mesmo que não haja nenhum tipo de indicação na casa.

Assim, entende-se que a Casa da Colombo está fortemente relacionada com a prática cultural local, onde fortes vínculos entre comunidade e a edificação, incluindo seus usos ao longo do tempo, estão consolidados e fazem parte da vida cotidiana da comunidade delfinense.

Como exemplar arquitetônico singular de um período em que a indústria do marmelo era predominante em Delfim Moreira; como forte referência paisagística para a comunidade e para o panorama arquitetônico e de ocupação do centro de Delfim Moreira; pelos usos desenvolvidos pela comunidade em relação à edificação, havendo forte vínculo de memória afetiva entre eles e, ainda, pela riqueza artística de seus elementos arquitetônicos, torna-se de extrema importância o tombamento da Casa da Colombo, o que possibilitará seu estudo mais específico e aprofundado, além da proposição específica de diretrizes de proteção e salvaguarda.

3 PERÍMETROS

3.1 JUSTIFICATIVA PARA DETERMINAÇÃO DOS PERÍMETROS

Para melhor salvaguardar o bem cultural Casa da Colombo, localizada à Rua Miguel Vieira Cortez ou Manoel José Lebrão nº 102, no distrito Sede do município de Delfim Moreira/MG, estabeleceu-se um perímetro de tombamento e um perímetro de entorno.

A delimitação do perímetro de tombamento justifica-se por compreender a edificação da Casa da Colombo, sede administrativa da antiga Fábrica Colombo, e a área do lote que circunda a edificação e permite sua visibilidade tanto da via onde está implantada quanto da antiga Fábrica Colombo. A Casa da Colombo se caracteriza por ser uma importante edificação de características arquitetônicas ligadas ao art-decô, que se destaca em meio às Fábricas implantadas na cidade no mesmo período.

Considerada um importante marco referencial em Delfim Moreira, o perímetro de tombamento da Casa da Colombo busca, portanto, garantir a preservação e conservação desta edificação.

O perímetro de entorno da Casa da Colombo, foi cuidadosamente estudado *in loco*, e justifica-se por delimitar a quadra onde está situada a edificação; bem como as quadras adjacentes localizadas à sua frente e ao sul da via Deputado Manoel Costa, que está próxima de um fundo de vale no núcleo urbano de Delfim Moreira, estabelecendo assim possíveis visadas da edificação. Objetiva-se com essa demarcação de perímetro de entorno não apenas garantir as visadas em direção à antiga Fábrica, mas também manter sua harmônica ambiência urbana.

Os limites propostos, de tombamento e entorno, buscam, portanto, garantir a preservação e conservação da Casa da Colombo, estando as diretrizes de proteção do bem descritas neste Dossiê técnico em capítulo específico.

3.1.1 Croqui

CROQUI DE REPRESENTAÇÃO DOS PERÍMETROS

Perímetro de Tombamento e Entorno da Casa da Colombo.

Sem escala.

Área Tombada: 1.961 m². | Área de Entorno: 76.082 m²

Base Cartográfica: Google Earth Pro, 2017.

Elaboração: Maria Clara Salim Cerqueira, out/2020.

Técnico Responsável: Patrícia Pereira (Arquiteta Urbanista) – CAU A33437-5



As áreas de proteção foram delimitadas a partir de dados cartográficos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG, bem como visita a campo e sobreposição das informações no *Google Earth Pro*, projetados ao sistema de coordenadas geográficas de Graus, Minutos e Segundos (GMS), *datum* WGS84, utilizando-se do método translação geocêntrica $dx = 0$ $dy = 0$ $dz = 0$.

3.2 PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

3.2.1 Descrição

A área de tombamento da Casa da Colombo é composta por 1.961 m² (um mil seiscentos e noventa e um metros quadrados), e corresponde ao limite do perímetro da área delimitada pelo fechamento frontal da edificação, no eixo da via rua Manoel José Lebrão, fechamento lateral esquerdo e posterior, e do lado direito é composto pela delimitação do leito direito do ribeirão do Lavrado, que leva à edificação da Fábrica Colombo. O acima citado perímetro de tombamento é dado pela poligonal fechada **T-01_T-04**. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **T-01**, de coordenadas latitude 22°30'26.48"S e longitude 45°16'46.01"O, referente ao vértice correspondente da divisa lateral esquerda do lote e da via rua Manoel José Lebrão, onde inicia-se a mureta que separa o lote da via. (este estando dentro do perímetro de tombamento); desse segue com um ângulo de 85°, pelo eixo da rua Manoel José Lebrão, por 56,74 m, até o vértice **T-02**, de coordenadas latitude 22°30'24.86"S e 45°16'46.59"O; referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro do logradouro rua Manoel José Lebrão com o prolongamento da mureta frontal de fechamento do lote (esta estando dentro do perímetro de tombamento), desse segue com um ângulo de 90°, pelo leito direito do ribeirão do Lavrado, interno ao lote da Fábrica Colombo, por 35,48 m, até o vértice **T-03**, de coordenadas latitude 22°30'24.58"S e longitude 45°16'45.55"O; referente ao encontro da do leito do ribeirão com o prolongamento do fechamento posterior do lote (estando esta dentro do perímetro de tombamento); desse segue com um ângulo de 90° e distância de 56,22 m, pela fechamento posterior do lote (estando dentro do perímetro de tombamento) até o vértice **T-04**, de coordenadas latitude 22°30'26.23"S e longitude 45°16'44.91"O; referente ao encontro do fechamento posterior do lote principal com o fechamento lateral esquerdo do lote (estando dentro do perímetro de tombamento); que segue desse com um ângulo de 95° e distância de 36,34 m, pela fachada lateral esquerda da do lote (estando dentro do perímetro de tombamento), até voltar ao vértice **T-01**, vértice inicial da descrição deste perímetro, seguindo pela divisão lateral esquerda do lote. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema Graus, Minutos e Segundos (GMS), referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr, fuso 23S, tendo como *datum* o WGS84. Todos os ângulos e distâncias da área e perímetro foram calculados no plano de projeção GMS e as distâncias se dão em linha reta. O mapa denominado *Perímetros de Proteção da Casa da Colombo, Distrito Sede, Delfim Moreira, MG*, presente neste dossiê técnico é parte integrante deste memorial descritivo.

3.3 PERÍMETRO DE ENTORNO

3.3.1 Descrição

O perímetro de entorno da Casa da Colombo é composto por uma área total de 76.082 m² (setenta e sete mil e duzentos e doze metros quadrados); sendo formado pela poligonal fechada de entorno **E-01_E-08**, que compreende o entorno da Casa da Colombo, determinado pela quadra que ela própria ocupa e as quadra adjacentes à fachada frontal e as quadras próximas na via rua Deputado Manoel Costa. Esse perímetro foi pensado objetivando a manutenção das visadas em direção à antiga Fábrica, bem como a manutenção da ambiência urbana, a fim de valorizar o bem cultural, tendo em vista que a mesma se localiza em um fundo de vale da ocupação do núcleo de Delfim Moreira, e já tem pouca visibilidade em relação à outros pontos da cidade.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **E-01**, de coordenadas latitude 22°30'25.24"S e longitude 45°16'52.88"O, referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro dos logradouros rua Wenceslau Braz e rua Paulino Faria; desse segue com um ângulo de 82°, pelo eixo central da rua Paulino Faria, passando pela rua Manoel José Lebrão por 397,34 m até o vértice **E-02**, de coordenadas latitude 22°30'19.99"S e 45°16'41.28"O; referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro dos logradouros rua Paulino Faria com a Travessa Luiz da Ponte; desse segue com um ângulo de 88°, pelos eixo central da Travessa Luiz da Ponte até o final desta, por aproximadamente 190,29 m até o vértice **E-03**, de coordenadas latitude 22°30'24.87"S e longitude 45°16'38.37"O; referente ao encontro do eixo do logradouro Travessa Luiz da Ponte com a via Avenida Juscelino Kubistchek; desse segue com um ângulo de 94° pelo eixo central da Avenida Juscelino Kubistchek, por 71,80 m, até o vértice **E-04**, de coordenadas latitude 22°30'25.75"S e longitude 45°16'39.81"O; referente ao encontro da Avenida Juscelino Kubistchek com a Praça Sagrados Corações; desse segue com um ângulo de 189° pelo eixo na rua Doutor Albino Alves Filho, por 185,98 m, até o vértice **E-05**, de coordenadas latitude 22°30'29.66"S e longitude 45°16'44.39"O; referente ao vértice correspondente à uma curva na via rua Doutor Albino Alves Filho; desse segue com um ângulo de 196° pela rua Doutor Albino Alves Filho, por 69,77 m até o vértice **E-06**, de coordenadas latitude 22°30'30.79"S e longitude 45°16'46.76"O; referente ao vértice correspondente ao encontro das vias rua Doutor Albino Alves Filho e rua Marechal Deodoro, em uma das laterais da Praça Getúlio Vargas; desse segue com um ângulo de 91° e distância aproximada de 34,64 m até o vértice **E-07**, de coordenadas latitude 22°30'31.65"S e longitude 45°16'46.22"O;

referente ao vértice do eixo central entre as vias rua Marechal Deodoro e a via seguinte no sentido sudeste, sem nome; desse segue com um ângulo de 89° pelo eixo da via sem nome até o eixo central da via rua Wenceslau Braz, por 57,42 m até o vértice **E-08**, de coordenadas latitude 22°30'32.59"S e longitude 45°16'47.62"O; referente ao vértice correspondente ao encontro do eixo central da via Wenceslau Braz e o eixo central da via sem nome anteriormente referida; desse segue com um ângulo de 97° e distância de 290,25 m, pelo eixo da rua Wenceslau Braz até o vértice **E-01**, vértice inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema Graus, Minutos e Segundos (GMS), referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr, fuso 23S, tendo como *datum* o WGS84. Todos os ângulos e distâncias da área e perímetro foram calculados no plano de projeção GMS e as distâncias se dão em linha reta.


O mapa denominado *Perímetros de Proteção da Casa da Colombo, Distrito Sede, Delfim Moreira, MG*, presente neste dossiê técnico é parte integrante deste memorial descritivo.

3.4 MAPA DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO

MAPA A2 (páginas 49 e 50)

MAPA DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO DA CASA DA COLOMBO

Escala: 1:2000 | **Elaboração:** Maria Clara Salim Cerqueira | **Responsável Técnico:** Patrícia Soares Pereira – Arquiteta Urbanista – CAU A33437-5 | **Base Cartográfica:** Fundação Roge e Google Maps | **Formato:** A2 | **Data:** Out/2020 | **Folha:** 01/01.



SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA DE PERÍMETROS A2 - FRENTE

SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA DE PERÍMETROS A2 - VERSO

4 DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA

4.1 MAPA IDENTIFICANDO A LOCALIZAÇÃO DO BEM EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS DEFINIDAS NO PLANO DE INVENTÁRIO

MAPA DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA COM DIVISÃO DAS SEÇÕES.


Escala Gráfica.

Base Cartográfica: Mapa do Município de Delfim Moreira/MG.

Fonte: Secretaria de Obras de Delfim Moreira, 2001.

Elaboração: Memória Arquitetura. Data: 2010.

Técnico responsável: Patrícia Pereira (CAU A33437-5).



**LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
EM MINAS GERAIS**

Sem escala. Fonte: Wikipédia.

LEGENDA

SEÇÃO 1

SEÇÃO 2

SEÇÃO 3

SEÇÃO 4

SEÇÃO 5

— Cursos D'água

— Limite com Municípios de Minas Gerais

— Limite com Municípios de São Paulo

● Distrito Sede

● Subdistrito

○ Povoados

■ Fazendas

■ Serra Bonita

■ Mosteiro

RODOVIAS PAVIMENTADAS

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL



Localização do bem em
relação às seções do
Plano de Inventário
(Seção 1 – Distrito Sede)




4.2 CROQUIS DE DIVISÃO INTERNA, COBERTURA E IMPLANTAÇÃO NO TERRENO DA CASA DA COLOMBO

PRANCHA A1 (páginas 53 e 54)

CROQUIS DE DIVISÃO INTERNA, COBERTURA E IMPLANTAÇÃO NO TERRENO DA CASA DA COLOMBO – FOLHA 01/01

Escala: Indicada | **Elaboração:** Maria Clara Cerqueira | **Responsável Técnico:** Patrícia Soares Pereira – Arquiteta Urbanista – CAU A33437-5 | **Formato:** A1 | **Data:** Out/2020 | **Folha:** 01/01.



SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA CROQUI – A1 - FRENTE

SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA CROQUI – A1 - VERSO

5 DIRETRIZES DE PROTEÇÃO

5.1 BEM TOMBADO E PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

As diretrizes de proteção para o tombamento da Casa da Colombo têm como objetivo a preservação dos elementos arquitetônicos que o compõem e de sua ambiência. As normas e medidas visam conservar a volumetria e características estéticas da edificação. As diretrizes de intervenção na área tombada consistem em:

- Toda e qualquer intervenção que venha a ser realizada no perímetro tombado sejam elas, arquitetônicas, paisagísticas, urbanísticas, restaurações, reforma ou complementares a estas, deverão ser explicitados em um Projeto, realizado por profissional qualificado. Para tanto, o Setor de Patrimônio do Municipal deverá requerer comprovante de habilitação e *Curriculum Vitae* do(s) técnico(s) a ser(em) contratado(s) para a realização do projeto de restauro e da obra propriamente dita;
- A edificação protegida não poderá ser demolida, e deverá ter suas características físicas e estilísticas originais preservadas, sem que seja descaracterizada ou alterada. Em caso de substituição de materiais, usar materiais iguais ou similares aos existentes;
- Fica expressamente proibida a construção de qualquer edifício no terreno demarcado pela poligonal de tombamento. Deverão ser mantidas a altimetria e volumetria, não sendo permitido também acréscimos verticais ou horizontais à volumetria original da edificação;
- Todo trabalho complementar reconhecido como indispensável por razões estéticas ou técnicas deverá destacar-se da arquitetura original e ostentar a marca do nosso tempo. Como diretriz importante, os elementos que substituírem as partes faltantes devem ser integrados de forma harmoniosa, porém é imprescindível que se distingam das partes originais a fim de que a restauração não falsifique o objeto em questão (conforme cita a Carta de Veneza, 1964);
- Os vãos em sua quantidade, proporção, alinhamento, distribuição nos planos de fachadas bem como suas esquadrias, só poderão ser alterados no sentido de reverter eventuais descaracterizações. Esquadrias existentes no local assim como vidros originais, devem ser reaproveitados e complementados, não sendo permitido o seu descarte. Em caso de substituição, deverá ser utilizado material compatível com o estilo arquitetônico;
- Os materiais de revestimento e de ornamentação empregados nos planos de fachada não poderão ser alterados;

- Quando necessária repintura, evitar sempre que possível, raspagens das camadas de tinta existentes, de modo a permitir o registro da estratigrafia cromática da edificação;
- Deve-se observar constantemente o estado de conservação da cobertura, incluindo engradamento e manto, garantido a sua eficiência, evitando-se infiltrações, peças danificadas ou sinal da presença de insetos xilófagos. Em caso de reparos, deverão ser utilizados materiais similares, não serão admitidas alterações no diagrama e declividade da cobertura e beirais da edificação.
- As técnicas construtivas originais deverão ser mantidas. Vale salientar que quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação do bem pode ser assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas de conservação e construção cuja eficácia tenha sido demonstrada por dados científicos e comprovada pela experiência conforme o Artigo 10 da Carta de Veneza de maio de 1964;
- Deve prevalecer o respeito aos elementos antigos e as partes autênticas, sendo somente permitidas substituições quando o elemento original não puder ser recuperado;
- Os pisos em assoalho de madeira deverão ser reconstituídos tomando como base a paginação e a estrutura dos barrotes dos pisos remanescentes;
- Não será permitida a colocação de elementos visuais como placas luminosas. Banners e outros que possam prejudicar as características estéticas do bem;
- Revisão periódica de toda instalação elétrica e hidráulica do imóvel por profissional especializado, e adequadas às normas vigentes;
- O bem cultural deverá ter sua segurança garantida. Para tal, recomenda-se a instalação de sistema de segurança e sistema de prevenção e combate a incêndio de acordo com as normas vigentes;
- Sugere-se o tratamento paisagístico da área externa, entre a edificação da Casa da Colombo e a Fábrica Colombo;
- Não serão admitidas novas alvenarias internas que modifiquem a disposição dos cômodos e distribuição dos espaços internos;
- Devem ser preservados todos os elementos construtivos da edificação, respeitando-se a sua volumetria, materiais e a distribuição dos vãos;
- Deverá ser realizada a manutenção periódica dos aspectos físicos, estruturais e compositivos da edificação.
- Toda a restauração deve ser reversível de forma a propiciar futuras intervenções;

- Todos os trabalhos executados nas obras de restauração deverão ser feitos com o máximo de cuidado, a fim de evitar danos nos componentes da edificação;
- Deve-se sempre procurar usar o material encontrado no bem tombado, ou material equivalente que, ficando aparente, deverá manter a mesma textura do original;
- Vãos de portas e janelas externos deverão ser respeitados em sua quantidade, forma, proporção, ritmo, alinhamento e distribuição, respeitando-se as composições das fachadas externas;
- Pisos de madeira e revestimentos acústicos devem ser especialmente preservados e conservados, e quando houver necessidade de recomposições por perdas ou desgastes, deverão ser utilizadas peças similares às originais, com o mesmo padrão e cores;
- Não substituir qualquer elemento de composição e/ou estrutural sem a avaliação de um técnico especializado;
- Deverá ser desenvolvido, de forma constante e regular, programa de Educação Patrimonial que envolva a comunidade e reforce os laços entre a mesma, o bem cultural e a memória local;
- Ficará a cargo do Setor de Patrimônio a análise do projeto e do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural a aprovação ou não de qualquer projeto de intervenção proposto, podendo o supracitado Conselho solicitar contratação, por meio da Prefeitura Municipal, de técnicos que possam avaliar a necessidade, o teor, a quantidade e a qualidade do projeto de intervenção proposto.

5.2 ELEMENTOS QUE SE ENCONTRAM NO PERÍMETRO DE ENTORNO

Acrescentam-se às diretrizes já especificadas as seguintes, para o perímetro de entorno:

- Toda a área de entorno deverá passar por processo de limpeza, especialmente das áreas verdes vegetadas e os cursos d'água;
- Inspeccionar constantemente as áreas de risco e os ambientes para verificação de curtos e focos de incêndio;
- Não realizar ligações elétricas improvisadas e, quando necessário, consultar um técnico especializado;
- Qualquer intervenção a ser realizada dentro do perímetro de entorno deverá ser explicitada através de Projeto específico elaborado por profissionais qualificados, o qual passará por prévia análise e aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira, podendo este contratar, através da Prefeitura Municipal, técnicos especializados que possam avaliar a necessidade, o teor, a quantidade e a qualidade do Projeto de intervenção proposto;
- A realização de pequenas obras, obras de manutenção ou medidas emergenciais, deverá passar pela prévia avaliação e aprovação do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira e será analisado caso a caso, podendo, a depender da situação, ser autorizada a intervenção sem a necessidade de apresentação de projeto, desde que não prejudique a ambiência do bem tombado;
- As edificações localizadas dentro do perímetro de entorno devem manter sua atual altimetria e as novas edificações, se aprovadas novas construções, não devem passar da altimetria térrea, afim de resguardar a ambiência da Casa da Colombo e suas adjacências.

6 REFERÊNCIAS

CARMO, José. Marmelada Colombo. Fevereiro, 2011. Disponível em: <http://josedocarmo.blogspot.com/2011/02/marmelada-colombo.html>. Acesso em 05/11/2020.

FUNDAÇÃO ROGE. <https://www.fundacaoroge.org.br/> Acesso em 05/11/2020.

MEMÓRIA ARQUITETURA. Dossiê de Tombamento de Bem Móvel. Imagem de Nossa Senhora da Soledade, 2007.

MEMÓRIA ARQUITETURA. Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Delfim Moreira, 2007.

WANDERLEY, Andrea. Manoel Lebrão. Brasiliana Fotográfica, 17 de setembro de 2020. <http://brasilianafotografica.bn.br/?tag=manoel-lebrao>

Entrevistas:

ALKMIN, Edméia. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

ALKMIN, Edméia. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 19 nov. 2020.

ALKMIN, José Fausto. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

FARIA, José Ivanir. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

FARIA, Magda Regina. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

FARIA, Maria Aparecida. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

SILVA, Antônio Vítor da. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

SOUZA, Tereza Lúcia. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 15 out. 2020.

XAVIER, Flávia de Moura. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 14 out. 2020.

7 ATAS DO CONSELHO

ATA Nº 04 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE DELFIM MOREIRA/MG

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e dezessete às nove horas foi realizada a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Políticas culturais no museu histórico e cultural juntamente com a assessoria da empresa Memória e Arquitetura, com a participação de representantes da comunidade, para deliberação de pautas sobre tombamentos, legislação e investimentos na preservação do patrimônio cultural. A proposta da reunião aberta surgiu pela necessidade de ampliar os processos deliberativos do conselho e também pela participação da sociedade civil, incluindo o setor privado e proprietários de bens culturais inventariados e tombados. A reunião contou com a participação do jurídico da prefeitura e da câmara municipal, secretaria de governo, paróquia nossa senhora da Soledade, representante da educação e do conselho de Direito da criança e adolescente. A condução do debate foi feita por Rafael Teixeira o qual relatou sobre os cursos livres que antecederam a reunião durante a programação da Semana de Educação para o patrimônio. Das apresentações feitas e debates realizados surgiram alguns encaminhamentos para análise do conselho. Entrega das cartas dos alunos da Escola Filomena ao CMPC sobre a revitalização/manutenção do Museu; Produção/impressão de um jogo de tabuleiro feita de forma participativa pelos professores para a educação Patrimonial e se possível de uma cartilha com conceitos e informações sobre bens culturais de Delfim Moreira; Solicitação de assessoria técnica para proposição de lei de incentivo tributário para proprietários de bens culturais; Encaminhamento ao Setor de Obras a lista de bens culturais inventariados e tombados para avaliação de projetos de reforma ou construção e comunicação com conselho de Patrimônio Indicação de tombamento do conjunto das cachoeiras do Município; em especial a Cachoeira do Itagyba; Indicação tombamento da Fábrica e Casa Colombo e da Fábrica Frutiminas; Mobilização da comunidade para a fundação da Associação Amigos do Museu; Solicitação de novo Nicho para a guarda da Imagem de Nossa Senhora da Soledade; Indicação de curso de capacitação para professores sobre pesquisa/história oral para desenvolvimento de projetos de Educação Patrimonial. Após a reunião aberta o Conselho analisou a versão final do Regimento, sendo aprovado pelos conselheiros presentes a reunião. Edméia disse que o regimento seria enviado ao Jurídico para publicidade. Nada mais havendo a tratar, eu Edméia Guimarães Alkmin, redigi a presente ata que lida e aprovada será assinada por mim, demais conselheiros e anexada a esta ata, a lista dos demais participantes da reunião. Delfim Moreira, (06) seis de Outubro de dois mil e dezessete.

Edméia Guimarães Alkmin

Maria Inêz Fortes de Sales

Gracilene Xavier de Oliveira Silva

Alessandro de Oliveira

Geraldo Francelino

José Mucinho Lourenço de Souza

Getúlio Augusto Ferreira

Marcos Alberto Manzini

67





LISTA DE PRESENÇA

Reunião CMPC – Conselho Municipal de Políticas Culturais

Pauta: Tombamento, Educação Patrimonial, legislação e investimento na preservação do patrimônio cultural

Data: 06/10/2017

Local: Museu Histórico e Cultural de Delfim Moreira

NOME	ENTIDADE/SETOR	ASSINATURA
1. Geraldo Francisco	C.M.P.C	
2. Pe. Joaquim dos Santos Filho ME	Padre	Pe. 
3. Gracilene X. de G. Silva	ACS mais vida Conselheira Saúde	Gracilene X. de G. Silva
4. Maria Inez Costa Farias de Siqueira	Conselheira CMPC	Maria Inez
5. Ana Paula Fernandes da Silva	Câmara Municipal	Ana Paula
6. Beatriz A. B. Ferreira	comunidade	
7. Jefferson Gonçalves Ferreira	Prefeitura	
8. Rômulo Ricardo de Faria	Escola Filomena	Rômulo
9. Cleaundo de Paula Silva	Prefeitura	Cleaundo
10. José Maurício L. de Souza	la Lunda	
11. Rafael Mauro Teixeira	Memoria	
12. Marcos A. Manzini	Prefeitura	
13. Edmeia Guimarães Alkmim	Setor Cultural Patrimônio	Edmeia
14. Silvia Sidiu Lopes	comunidade	Silvia
15.		

**ATA Nº 05 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICAS CULTURAIS DE DELFIM MOREIRA/MG**

Aos (27) vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (2017), às 9h30, reuniram-se na Secretaria Municipal de Educação e cultura, os seguintes membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais: José Mucinho Lourenço de Souza, Edméia Guimarães Alkmin, Maria Inêz Fortes de Sales, Geraldo Francelino, Alessandro de Oliveira, Gracilene Xavier de Oliveira Silva. Após a leitura da ata pelo Presidente José Mucinho Lourenço de Souza e aprovação por todos os membros presentes deu-se início à reunião que teve a seguinte pauta: 1º - Notificação de novos tombamentos; 2º apresentação da documentação enviada pela SUPRAM de Pouso Alegre sobre a contenção /preservação do Pontilhão do Biguá; 3º Modelo de Programa de revitalização do patrimônio Cultural de Itabira; 4º Saldo do FUMPAC e indicação de investimentos para 2018; 5º Apresentação da proposta de pré lançamento da festa do marmelo com sarau literário e produção de vídeo sobre Memória do marmelo; 6º Carta-resposta do presidente do CMPC aos alunos da Escola Municipal Filomena Peixoto Faria. Deu início a reunião o presidente José Mucinho apresentando as seguintes Notificações a serem enviadas para fins de Tombamento: 1- Cachoeira do Itagyba; 2- Fábrica e Casa Colombo 3- Fábrica Frutiminas; 4-Estação do Biguá. Alessandro se lembrou da indicação do Comtur no Plano Municipal de turismo para Registro do Abrolho do Barreirinho. Dando prosseguimento a reunião Edméia apresentou a documentação enviada pela Juliane Coura a SUPRAM sobre a contenção do Pontilhão do Biguá. Segundo informações a liberação foi feita pela SUPRAM e a Secretaria de obras fará a execução da contenção das estruturas do pontilhão. Porém precisará apresentar a SUPRAM no prazo de 90 dias projeto de recomposição ambiental. A prefeitura está complementando a documentação solicitada e irá fazer a contenção ainda este ano. Em seguida foi apresentado um modelo de Programa de Revitalização para conservação do patrimônio cultural de Itabira. Edméia disse que enviou o modelo ao jurídico da prefeitura e aguarda retorno sobre possibilidade de implantação pelo município. Mucinho apresentou os extratos da conta do FUMPAC e o saldo de R\$62.495,62 apurados até 31/10/17. Edméia disse sobre a necessidade de se fazer um balanço das transferências efetuadas para comprovação de 50% do ICMS cultural para o FUMPAC. Marcos falou sobre investimentos na Capela do cemitério que parte da escadaria está desabando e que a capela possui infiltrações e rachaduras. Edméia ressaltou o investimento feito com a elaboração dos dossiês de tombamentos em 2017, sendo casarão da dona Marina, Capela do cemitério e Fábrica Cica. Falou ainda da necessidade de projetos para orçamento e execução em obras de resaturação dos bens culturais tombados. Inêz lembrou da Imagem de Nossa senhora da Soledade e do Nicho onde está guardada que precisa também ser avaliada. Edméia falou sobre o Projeto de revitalização do patrimônio que poderá facilitar os investimentos nos bens particulares tombados como no casarão da Dona Marina e outros que vierem a ser tombados futuramente. Sobre os investimentos com recursos do FUMPAC para 2018 foram elencados: Investimentos com a Festa do Marmelo, Chaminé da Fábrica Cica, Fachada e caixas d'água, Antiga Estação Ferroviária, Capela do cemitério, produção do jogo de tabuleiro e/ou cartilha para difusão do patrimônio cultural. Outro assunto abordado foi a ideia de um Pré lançamento para a festa do Marmelo com um sarau musical, oficinas de produção de doces, compotas, licores e a produção de um vídeo sobre a memória do marmelo que agregará

tizers para promoção e divulgação da Festa do marmelo em 2018 que terá sua data de 28/04 a 01/05/18. José Mucinho fez a leitura da Carta-resposta para os alunos da Escola Municipal Filomena Peixoto faria recebida no dia da reunião aberta no dia 04/10/17 no Museu. A carta será entregue e discutida com os alunos antes do encerramento do ano letivo. Edméia falou sobre o Cadastro de presépios que o Iepha disponibiliza no site para pontuar as cidades no ICMS Cultural e que iria ver sobre o presépio da Igreja Matriz Nossa Senhora da Soledade. Finalizando a reunião, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Edméia Guimarães Alkmin que a redigiu e lavrou, pelo Presidente que dirigiu os trabalhos e pelos que estiveram presentes na qualidade de Conselheiros e participantes da reunião. Delfim Moreira, (27) vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete.

Maria Inêz Fortes de Sales Maria Inêz Fortes de Sales
Gracilene Xavier de Oliveira Silva Gracilene Xavier de Oliveira Silva
Edméia Guimarães Alkmin Edméia Guimarães Alkmin
Alessandro de Oliveira Alessandro de Oliveira
Geraldo Francelino Geraldo Francelino
José Mucinho Lourenço de Souza José Mucinho Lourenço de Souza
Getúlio Augusto Ferreira Getúlio Augusto Ferreira

8 NOTIFICAÇÃO

**Conselho Municipal de
Políticas Culturais de Delfim Moreira /MG**

NOTIFICAÇÃO

Ao

**Senhor
Getúlio Raimundo Assis**

Proprietário / Responsável pelo Bem Cultural Casa da Colombo

Venho comunicar a V.S.^a, para os fins estabelecidos na Lei Municipal nº 1.232 de 24 de junho de 2010, que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira /MG, em reunião datada de 27 de Novembro de 2017, o **Tombamento Municipal da Casa da Colombo, Rua Miguel Vieira Cortez, 102, Distrito Sede, Delfim Moreira /MG**, por seu valor arquitetônico, histórico e cultural.

Solicito, pois, a V.S.^a, a anuência ao tombamento ou, se o quiser, a apresentação das razões de sua impugnação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da data de recebimento desta correspondência.

Delfim Moreira, 25 de Outubro de 2018.



José M. Lourenço de Souza
Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira /MG

9 RECIBO / ANUÊNCIA

RECIBO

Recebi a **Notificação** do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira /MG, referente ao **Tombamento da Casa da Colombo , situada a Rua Miguel Vieira Cortez , 102, Centro , Delfim Moreira /MG**, ficando ciente do mesmo.

Delfim Moreira , 28 de DEZEMBRO de 2018.

Getúlio Raimundo Assis
Proprietário

TERMO DE ANUÊNCIA

Getulio Raimundo Assis , responsável pelo bem cultural **Casa Colombo ,situada a Rua Manoel Vieira Cortez ,102,** Centro , Delfim Moreira /MG, **anui ao Tombamento deste Bem Cultural** abstendo-se do prazo de quinze dias corridos que lhe é conferido para qualquer manifestação contrária a este ato.

Delfim Moreira , 28 de DEZEMBRO de 2018.

Getúlio Raimundo Assis
Proprietário

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
Reconheço a(s) Firma(s)
Getúlio Raimundo Assis

OFÍCIO DE NOTAS
DELFIN MOREIRA

Reconheço a(s) Firma(s)
Getúlio Raimundo Assis

Em test(o) ☒ Marcela Aparecida da Costa - Tabelião

Delfim Moreira, 28 de Dezembro de 2018

Caroline Noronha da Costa - Substituta

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CPW 12173

10 ATA DE APROVAÇÃO DO TOMABAMENTO DEFINITIVO

ATA Nº 01 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE DELFIM MOREIRA/MG

Aos vinte dias do mês de Fevereiro de dois mil e **dezenove** às treze horas e trinta minutos foi realizada a reunião do CMPC no Museu Histórico e cultural, com a seguinte Pauta: Tombamento Definitivo da Casa da Colombo e da Fábrica Colombo ;2 Documento de impugnação tombamento apresentado pelos proprietários Fazenda Alegria Ltda referente a Cachoeira do Itagyba ; 3- Aprovação do Plano de aplicação do Fumpac 2019. Estiveram presentes os seguintes conselheiros : Jean Marcos de Oliveira , Maria Inêz Fortes de Sales, Edméia Guimarães Alkmin, José Marivaldo Florêncio , Juliane Aparecida Coura , Marcos Alberto Manzini, Sérgio Eduardo de Oliveira Moreira , Gracilene Xavier de Oliveira Silva. Esteve presente também o Sr. José Mucinho Lourenço de Souza conselheiro do COMTUR. Deu início a reunião a presidente do Conselho Edméia Guimarães Alkmin apresentando os Recibos das Notificações dos Tombamentos da Casa da Colombo e da antiga Fábrica Colombo, bem como os respectivos Termos de anuência anuindo o tombamento pelo proprietário Getúlio Raimundo Assis, datado de 28/12/2018. Considerando a anuência do proprietário, o conselho aprovou por unanimidade o tombamento definitivo da Casa da Colombo e da Fábrica Colombo pelo seu valor arquitetônico, histórico e cultural. Em seguida a presidente do CMPC fez a Inscrição dos bens culturais tombados no Livro do Tombo, sendo, Inscrição Nº 08 Antiga Fábrica Colombo situada a Rua Paulino Faria, Nº 592 e Inscrição Nº 09 Casa da Colombo, situada a Rua Miguel Vieira Cortez, Nº 102, Centro de Delfim Moreira. Em relação a notificação feita ao proprietário Fazenda Alegria sobre o tombamento da Cachoeira do Itagyba, Edméia falou da reunião realizada no museu no dia 13/02/2019 com os gerentes e diretores da Fazenda Alegria com prefeito, secretários e presidentes do Conselho de turismo sobre o tombamento e apresentou a documentação de impugnação a notificação, o qual foi aduzidas razões fáticas e direito : Tempestividade, Localização propriedade dentro da APA e cachoeira inserida em APP, sobre tombamento com referência ao Decreto-Lei nº 25/1937, sobre Regras e Princípios da CF/88, Proteção meio ambiente, Resolução CONAMA nº 237 e as questões referente a licenciamento ambiental, estudo de impactos ambientais, a atividade turística, audiências públicas e consultas públicas, da atividade econômica da fazenda Alegria e as questões privadas que serão imprescindíveis de prévia definição e finalmente sobre o pedido o qual se manifestou contrariamente a anuência, requerendo a suspensão do procedimento administrativo de tombamento até que sejam realizados estudos de impacto ambiental, incluindo estudos de viabilidade do tombamento, com a justificativa que dado o potencial turístico rural ecológico da região e sobretudo por estar inserida numa Unidade de conservação- APA Serra da Mantiqueira e em APP- Área de Preservação Permanente. O conselho diante de tantos questionamentos de ordem jurídica suspendeu o pedido de tombamento, porém espera que o poder público juntamente com a Fazenda Alegria rediscutam o acesso a cachoeira do Itagyba pela população e visitantes, visto que a Cachoeira do Itagyba foi cenário da descoberta do Município atestada pelo sua incontestável história com a chegada dos bandeirantes desbravadores registrada e descrita pelo historiador campanhense Geraldino Campista em sua obra: Itajubá -1703-1832 (memória Histórica), bem como escreveu Armelin Guimarães em seu livro História de Itajubá em que registrou que a cascata histórica primitiva Itagyba no ribeirão do Tabuão, emprestou o nome a atual cidade de Itajubá. Além disso há de se fazer um posicionamento quanto a área pertencente a prefeitura que dá acesso a Cachoeira do Itagyba. Por fim a Cachoeira do Itagyba foi indicada e aprovada pelo conselho para ser inventariada na etapa de atualização do inventário a ser realizada no segundo semestre de dois mil e dezenove.

74

Dando continuidade foi apresentado para discussão e aprovação o Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (FUMPAC) para o ano de 2019, sendo: 1) investimento na Festa do Marmelo com ação de Salvaguarda da Sopa de Marmelo ; 2) Pontilhão do Biguá; 3) Antiga Estação Ferroviária ; 4) Capela do Cemitério , 5) Ações de educação para o Patrimônio , 6) Ações de difusão do patrimônio , 7) contratação de Assessoria para elaboração de documentação referente ao ICMS Cultural, 8) Salvaguarda da sopa de Marmelo com implementação de programa de incentivo a fruticultura, 9) Exposição agropecuária, torneio Leiteiro e Exposição de eqüinos . Em seguida foram colocados em discussão os recursos a serem investidos pelo fundo conforme Plano de aplicação. O conselho aprovou os investimentos, sendo totalizados para aplicação pelo Fumpac R\$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais): Após a apresentação e explicação pela presidente sobre os investimentos do Fundo em bens culturais protegidos e a política de proteção do patrimônio cultural todos os membros presentes aprovaram o Plano de aplicação do FUMPAC , que será anexado a esta ata. Em relação a assessoria da documentação do ICMS Cultural o conselho sugeriu o pagamento pelo Fumpac , tendo em vista a necessidade dos trabalhos técnicos e novo sistema ICMS em funcionamento .Finalizando a reunião, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Maria Inez Fortes de Sales que a redigiu e lavrou, pela Presidente que dirigiu os trabalhos e pelos que estiveram presentes na qualidade de Conselheiros e participantes da reunião. Delfim Moreira , (20) vinte dias de Fevereiro de dois mil e dezenove.

Maria Inêz Fortes de Sales

Edméia Guimarães Alkmim

José Marivaldo Florêncio

Juliane Aparecida Coura

Sérgio Eduardo de Oliveira Moreira

Marcos Alberto Manzini

Jean Marcos de Oliveira

Gracilene Xavier de Oliveira Silva

José Mucinho Lourenço de Souza


11 INSCRIÇÃO NO LIVRO DE TOMBO MUNICIPAL

Inscrição Nº 09

Fica inscrita neste Livro do Tombo, segundo o número 09 o bem Cultural Casa da Colombo, situada a Rua Miguel Vieira Cortez, Nº 102, Distrito sede, Delfim Moreira MG, por seu valor arquitetônico, urbanístico, histórico e cultural.

Fica este bem tombado, portanto sujeito a proteção de acordo com a Lei Municipal 1232/2010, Decreto Lei 25/37 e Artigo 216 § 1º da Constituição da República de 1988.

Delfim Moreira, 20 de Fevereiro de 2019.


Edméia Guimarães Alkmim
Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de D. Moreira

12 PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO TOMBAMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro que a publicação referente ao tombamento da Casa da Colombo foi realizada através da afixação do texto abaixo transcrito no **Quadro de Avisos** da Prefeitura.

O Conselho DELIBERATIVO Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira/MG torna público, para conhecimento de todos quantos possam se interessar, que aprovou, por unanimidade, em sua reunião de 20 de fevereiro de 2019, o tombamento definitivo do bem cultural Casa da Colombo, e inscreveu o mesmo, sob o nº 09 (nove), no Livro de Tombo Municipal, após cumprimento de todas as formalidades impostas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Municipal 1.232/2003; Decreto-Lei 25/37 e artigo 216 § 1º da Constituição da República de 1988.

Delfim Moreira, 30 de novembro de 2020.

José Fernando Coura
Prefeito Municipal de Delfim Moreira/MG

13 FICHA TÉCNICA

MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA



Rua Santa Rita Durão 347 / 1401 | Bairro Funcionários | Belo Horizonte/MG
CEP: 30.140-110 | Tel: (31) 9 9617-8604
e-mail: memoria@memoriaarquitetura.com.br | web site: www.memoriaarquitetura.com.br
redes sociais: facebook.com/MemoriaArquitetura | instagram.com/MemoriaArquitetura

Sócios-diretores (Arquitetos Urbanistas)

Alexandre Borim Coda Dias
Patrícia Soares Pereira

Colaboradores

Carla Corradi (Historiadora)
Maria Clara Cerqueira (Arquiteta Urbanista)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA/MG

Prefeito: José Fernando Coura
Setor Responsável: Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Responsável: Marcos Alberto Manzini
Rua Paulino Faria s/n | Centro | Delfim Moreira/MG | CEP: 35.514-000
Tel: (35) 3624-1679 | e-mail: turismo@delfimmoreira.mg.gov.br

EXECUÇÃO

Levantamento (set/2020): Marcos Alberto Manzini (chefe do setor responsável) / Patrícia Pereira (Arquiteta Restauradora).

Elaboração (out/2020): Patrícia Pereira (Arquiteta Restauradora).

Revisão (nov/2020): Memória Arquitetura.

Marcos Alberto Manzini

Patrícia Pereira

O grupo **Memória Arquitetura** agradece a gentileza da comunicação de possíveis falhas e/ou omissões verificadas neste documento.

Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG – Prefeito: José Fernando Coura
Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer – Chefe do Setor: Marcos Alberto Manzini